

# **COMUNE DI TARANTO**

Ambiente Salute Qualità della vita - Gestione debitoria rinveniente da dissesto

Oggetto: Procedura di cui all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per "l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e di recupero ambientale della scarpata del Lungomare Vittorio Emanuele III" (CUP: E55F19001000005 - CIG: 9430665EF0)

### CHIARIMENTO N. 3

### **DOMANDA**

Si chiede a Codesta Stazione Appaltante riscontro e/o delucidazioni su talune accertate mancanze nell'elaborato di progetto posto a base di gara CME:

- a) scavo a sezione ristretta per realizzazione cordolo (da eseguirsi a mano in quanto da eseguirsi in zona fortemente disagiata orograficamente comprensivo dell'allontanamento del materiale con scariolamento);
- b) trasporto a discarica + maggiorazioni trasporto + oneri conferimento a discarica del materiale proveniente dalle perforazioni;
- c) oneri per analisi di tutto il materiale da conferire a discarica.

Si significa che i punti sopra segnati restano relativi a voci di prezzario il cui correlante costo ammonterebbe a circa 130.000,00 Euro.

Si chiedono altresì delucidazioni su:

- d) nella voce del CME OF 01.01 si parla di "ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo mediante decespugliatore... e distruzione del materiale di risulta": cosa si intende per "distruzione"? In che modo deve essere distrutto?
- e) Sulla Tav "Sezioni e particolari costruttivi" è evidente un riempimento a ridosso delle lamiere Corten e Lamiere Corten+Fascinate: sul CME tale attività di "riempimento" non risulta essere né individuata né tantomeno quotata.

## **RISPOSTA**

In riferimento alla richiesta di chiarimento n. 3, si riscontra quanto segue:

a) l'attività di scavo prevista per la realizzazione del cordolo di coronamento è riportata, per ciascuna categoria, alle voci "E.001.003.a Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) del Computo Metrico Estimativo aggiornato;

ecosistema







# **COMUNE DI TARANTO**

# Ambiente Salute Qualità della vita - Gestione debitoria rinveniente da dissesto

- b) il trasporto, il maggior onere per il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata sono riportati, per ciascuna categoria, rispettivamente alle voci E.001.031, E.001.032 e E.001.033.n del Computo Metrico Estimativo aggiornato;
- c) gli oneri per l'esecuzione delle analisi dei rifiuti sono riportati alla voce E.001.034a del Computo Metrico Estimativo aggiornato;
- d) per distruzione, alla voce OF 01.01 del Computo Metrico Estimativo, si intende la triturazione del materiale ad uso pacciamante da distribuirsi in maniera omogenea sulle aree oggetto di intervento piuttosto che prelevata da questo C.E. qualora si necessiti della stessa tipologia di materiale per altre aree a verde;
- e) le attività di riempimento a ridosso delle lamiere corten e lamiere corten+fascinate e di compattazione del piano di posa sono riportate, per ciascuna categoria, alle voci Inf. 001.003.d ed Inf. 001.007.b del Computo Metrico Estimativo aggiornato.

Si precisa che il Computo Metrico Estimativo aggiornato, nonché tutti gli elaborati progettuali revisionati a seguito di rilievo evidenziato in occasione di un chiarimento proposto a questa SA, approvati con D.D. n.1110 del 15.11.2022, possono essere scaricati al seguente link: https://comunetaranto-

<u>appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/do/FrontEnd/DocDig/downloadDocumentoPubblico.action</u>?id=6563&idprg=& csrf=9DNLO25GRENZNST48LGP95E1JOF1XTVE

Stante gli aggiornamenti predetti la proroga del termine ultimo per la presentazione delle offerte della gara è stata fissata al giorno 02.12.2022 alle ore 10:00, in luogo del precedente termine fissato al 15.11.2022, e successiva seduta pubblica di gara al giorno 02.12.2022 alle ore 10:30.

F.to II RUP Ing. Fabio Benvenuti